

# Sanierung Hintergrabenbrücke, 8856 Tuggen



Zeitraum 2012  
Projektgrösse ca. 0.8 Mio.

Auftraggeber Tiefbauamt Kanton Schwyz

## ERBRACHTE LEISTUNGEN

Sanierung und Ertüchtigung des Bauwerkes. Verkehrsführung einspurig mittels verkehrsabhängig gesteuerter Lichtsignalanlage über eine Notbrücke.

## PROJEKTBE SCHRIEB

Überprüfung des Bauwerkes, bestehend aus einer detaillierten statischen Nachrechnung nach neuester Norm mit Belastung 40t, sowie Festlegung und Dimensionierung der erforderlichen Verstärkungsmassnahmen, sowie eine umfassende Zustandserhebung aller Anlageteile. Entwicklung eines Massnahmeprojektes in Absprache mit der Abteilung Kunstbauten des TBA Kt. Schwyz. Erstellen sämtlicher Ausschreibungsunterlagen inklusive detaillierter Auswertung der Submission. Ausführungsprojekt mit allen notwendigen Projekt- und Detailplänen. Örtliche Bauleitung. Abnahme der Arbeiten inklusive Schlussdokumentation.