

Ersatz Wasserleitung Alpenblickstrasse, Rapperswil-Jona



Zeitraum Okt. 2012 - Juni 2013
Projektgrösse ca. 0,3 Mio.

Auftraggeber Wasserversorgung Rapperswil-Jona

ERBRACHTE LEISTUNGEN

Konzept, Variantenstudium
Bauprojekt, Bewilligungsverfahren
Ausschreibung
Ausführung, Realisierung
Inbetriebnahme, Abschluss

PROJEKTBSCHRIEB

Die Versorgungsleitung Guss NW 100 stammt aus dem Jahr 1967. Da sich in den letzten Jahren die Schadenfälle im Abschnitt Lengisserstrasse bis zur Lengissergasse häuften, wurde die Leitung in diesem Bereich ersetzt. In diesem Zusammenhang wurde die Wasserleitung neu in den Strassenraum verlegt. Die Walter Böhler AG wurde von der Wasserversorgung Rapperswil-Jona beauftragt, das Projekt zu planen und anschliessend auszuführen. Im Projektabschnitt befinden sich insgesamt 12 bestehende Hauszuleitungen. Diese wurden im Zuge der Erneuerungsarbeiten der Versorgungsleitung bis in den Bereich der Grundstücksgrenze ebenfalls erneuert.