

Ufersanierung Jonafluss Grunau Jona



Zeitraum 2011
Projektgrösse ca. 0.7 Mio.

Auftraggeber Stadt Rapperswil-Jona

ERBRACHTE LEISTUNGEN

Grundlagenbeschaffung,
Feldaufnahmen, Vorprojekt,
hydraulische Überprüfung

Kostenvoranschlag

Devisierung, Ausschreibung und
Offertvergleich

Ausführungsprojekt, Örtliche
Bauleitung, Ausmass und Abrechnung

PROJEKTBE SCHRIEB

Die Jona durchfliesst das Gebiet Bettlerwäldli / Grunau in einem s-förmigen Bogen Richtung Schützenhaus. Aufgrund der Fliessdynamik sind vor allem die links liegende Ufermauer oberhalb der Brücke sowie die rechts liegende Ufermauer diverse Unterkolkungen vorhanden und vom Einsturz bedroht.

Im Rahmen einer umfassenden Zustandserhebung und anschliessender Planung wurden die Massnahmen mit den kantonalen Stellen für Gewässer und der Stadt Rapperswil festgelegt.

Die Realisierung erfolgte in enger Begleitung der entsprechenden Fachpersonen und mit baulichen Vorkehrungen, damit die Ufermauern und Sohlrampen erstellt werden konnten.