

Neubau MFH Hof, Kaltbrunn



Zeitraum 2022 - 2024
Planer W. Rüegg AG, Kaltbrunn

Auftraggeber W. Rüegg AG, Kaltbrunn

ERBRACHTE LEISTUNGEN

Projektierung und Statik Holzbau

PROJEKTBECHRIEB

Das neue MFH mit einem UG soll über Terrain komplett in Holzbauweise realisiert werden. Dabei handelt es sich um weitere 3 Holzgeschosse. Der Kern wird mit CLT-Platten ausgebildet und übernimmt die Gebäudeaussteifung. Die Wände wurden in einer Rahmenbauweise konzipiert. Aufgrund der Lasten sind in EG weitere Wände in Vollholz umzusetzen. Die Decken werden als Kastenelemente ausgebildet.